



Concordia

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



REHABILITACION DE PLAZUELA JOSE MARIA MORELOS Y KIOSCO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

	REHABILITACION DE PLAZUELA JOSE MARIA MORELOS Y KIOSCO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.				1,754,062.73
--	--	--	--	--	---------------------

A)	PRELIMINARES				42,168.49
B)	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS				148,483.39
C)	PISO				539,134.60
D)	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				229,266.66
E)	INSTALACIÓN HIDRÁULICA				27,963.16
F)	REHABILITACIÓN DE KIOSCO				198,750.94
G)	ESCALERA DE KIOSCO				23,011.45
H)	JARDINERÍA				135,996.68
I)	MOBILIARIO				409,287.36

**** UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS 73/100 MXN ****

Subtotal de Presupuesto					1,754,062.73
--------------------------------	--	--	--	--	---------------------

**** UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS 73/100 MXN ****

IVA 16.00 % 280,650.04

Total 2,034,712.77

**** DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 77/100 M.N. ****

ING. MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



REHABILITACION DE PLAZUELA JOSE MARIA MORELOS Y KIOSCO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
REHABILITACION DE PLAZUELA JOSE MARIA MORELOS Y KIOSCO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.					1,754,062.73
A)	PRELIMINARES				42,168.49
1	Levantamiento topográfico, indicando trazos de apoyo, bancos de nivel; Incluye: mano de obra, equipo topográfico, herramienta, materiales, pintura, calhidra, etc.	m2	2,014.65	9.35	18,836.98
2	Demolición de obras existentes en el área de proyecto; Incluye: desmantelamiento, cortes, carga del material de desperdicio producto de la demolición.	m3	9.85	188.78	1,859.48
3	Corte de piso existente con disco en el área de proyecto. Incluye: trazo, cortadora manual, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	108.00	54.72	5,909.76
4	Desinstalación de bancas existentes. Incluye: demolición de piso, ruptura de anclaje, carga, traslado, almacenamiento, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	45.00	331.39	14,912.55
5	Acarreo de material de desperdicio producto de la demolición, hasta 2 kms fuera de la obra.	m3	12.81	50.72	649.72
** CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 49/100 MXN **					
B)	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS				148,483.39
6	Entortado de piso, para dar pendientes, de 4 a 6cm de espesor promedio de concreto simple de F'c = 100 kg/cm2. Incluye: trazado, nivelado, preparación de la superficie, tendido, colado, acarreo, desperdicio, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	622.00	103.96	64,663.12
7	Elaboración de piso con acabado en piedra lavada, de 8cm de espesor promedio de concreto armado de F'c = 150 kg/cm2 y malla electrosoldada 6/6 x 10/10. Incluye: traslapes, tendido, colado, vibrado, curado, rastreado, color, sellador, cortes con cortadora manual, acarreo, desperdicio, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	100.29	277.80	27,860.56
8	Acabado de huellas de escalones en piedra lavada. Incluye: concreto F'c = 150 kg/cm2, cimbrado, sellador, cortes, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	184.80	166.08	30,691.58
9	Aplanado acabado fino con mortero cemento - arena prop. 1:5. Incluye: preparación de la superficie (raspado, cepillado), materiales, mano de obra, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	120.25	147.72	17,763.33
10	Pintura vinilica marca comex o berel a dos manos. Incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	m2	120.25	62.41	7,504.80

**** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 39/100 MXN ****

ING. MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



Concordia

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO




CONCORDIA

REHABILITACION DE PLAZUELA JOSE MARIA MORELOS Y KIOSCO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
C)	PISO				539,134.60
11	Suministro y colocación de capa de arena de 6 a 8 cms de espesor promedio; Incluye: cribado, acarreo, tendido del material, desperdicio.	m2	1,234.00	33.25	41,030.50
12	Suministro y colocación de adoquín cuadrado de colores. Incluye: afine, nivelación, cortes, desperdicios, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,234.00	403.65	498,104.10
** QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 60/100 MXN **					
D)	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				229,266.66
13	Demolición de nicho eléctrico y registros eléctricos existentes. Incluye: desinstalación y reubicación de medidores y centros de carga, desinstalación de cableado y accesorios eléctricos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.00	3,704.75	3,704.75
14	Suministro y colocación de interruptor principal; Incluye: gabinete, interruptor termomagnético, tubo conduit pvc tipo pesado, curvas, ranurado, resanado, cableado, material, mano de obra, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	6,926.29	6,926.29
15	Alimentación eléctrica desde interruptor principal a centro de carga QO20 en el kiosco con tubería conduit de pvc tipo pesado; Incluye: tubería, cableado, material, mano de obra, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	30.75	82.89	2,548.87
16	Suministro y colocación de centro de carga QO20; Incluye: interruptores termomagnéticos, con zapatas, tubo conduit pvc tipo ligero, curvas, ranurado, empotrado, resanado, cableado, material, mano de obra, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.00	12,071.04	12,071.04
17	Alimentación eléctrica desde centro de carga a luminaria, con tubería a base de tubo conduit PVC ligero de 13 y 19 mm, con cable thw cal. 12 y 10, de la marca Condumex o similar. Incluye: codos, conectores pvc ligero de 13 mm y de 19 mm, ranurado, excavación, soportes, resane, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	m	285.00	82.98	23,649.30
18	Suministro e instalación de registro eléctrico prefabricado. Incluye: excavación, nivelación, relleno compactado, plantilla de grava, materiales, acarreo, desperdicio, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	12.00	792.59	9,511.08
19	Salida eléctrica para luminaria de poste tipo aurora de 2 luces de 40w LED, de 5.0m de altura, en color negro, marca JEMA o similar. Incluye: luminaria, focos de 40w LED, 5.0m de poliducto, cableado del No. 12 y/o 14, cinta, acarreo, maniobras, fijación, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	sal	12.00	9,908.61	118,903.32
20	Desinstalación de luminaria tipo poste existente. Incluye: retiro de cableado y luminaria, andamios, maquinaria, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	8.00	610.70	4,885.60


ING. MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



Concordia

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONCORDIA

REHABILITACION DE PLAZUELA JOSE MARIA MORELOS Y KIOSCO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
21	Salida eléctrica para luminaria de piso circular de bote, marca MAGG, Tecnolite o similar; Incluye: foco ahorrador, 5.0m de poliducto, cableado del No. 12 y/o 14, cinta, fijación, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	sal	6.00	804.91	4,829.46
22	Salida eléctrica para luminaria de exterior para jardín tipo Led de colores, marca MAGG, Tecnolite o similar; Incluye: poliducto, cableado del No. 12 y/o 14, cinta, fijación, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	sal	6.00	2,631.71	15,790.26
23	Salida eléctrica para luminaria tipo candelabro tipo colonial. Incluye: poliducto y/o canaleta, cableado del No. 12 y/o 14 o cable uso rudo, cinta, fijación, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	sal	1.00	19,567.13	19,567.13
24	Salida eléctrica para luminaria arbotante, marca MAGG, Tecnolite o similar. Incluye: foco ahorrador, 5.0m de poliducto y/o canaleta, cableado del No.12 y/o 14, cinta, fijación, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	sal	2.00	1,234.41	2,468.82
25	Salida eléctrica para apagador sencillo, marca Quinziño, modelo Modus Blanco. Incluye: ranurado, resanado, chalupa de PVC, tapa y placa, 8.0m de poliducto, cableado del No. 12 y/o 14, pijas, cinta, fijación, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	sal	2.00	506.97	1,013.94
26	Salida eléctrica para contacto duplex polarizado tipo intemperie; Incluye: tapa, caja metálica, ducto, curvas, conectores, cableado, material, mano de obra, guía, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	4.00	849.20	3,396.80
** DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MXN **					
E)	INSTALACIÓN HIDRÁULICA				27,963.16
27	Rehabilitación de toma de agua. Incluye: válvula de llenado, pichancha, flotador, válvula de esfera, codos, adaptadores, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	1,449.85	1,449.85
28	Suministro e instalación de sistema hidroneumático de 1.2 HP, marca Rotoplas o similar. Incluye: filtro, electronivel de protección, adaptadores, válvula de esfera, piezas especiales, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	8,637.60	8,637.60
29	Suministro e instalación de tubería tuboplus de 3/4". Incluye: tendido, uniones, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	38.40	149.09	5,725.06
30	Suministro e instalación de tubería tuboplus de 1/2". Incluye: tendido, uniones, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	45.60	141.26	6,441.46
31	Suministro e instalación de tee tuboplus de 3/4". Incluye:	pza	1.00	67.21	67.21

ING. MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



Concordia

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



CONCORDIA

REHABILITACION DE PLAZUELA JOSE MARIA MORELOS Y KIOSCO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
	materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
32	Suministro e instalación de tee tuboplus de 1/2". Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	16.00	64.02	1,024.32
33	Suministro e instalación de reducción de tuboplus de 1" a 3/4". Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	86.69	173.38
34	Suministro e instalación de reducción de tuboplus de 3/4" a 1/2". Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	73.31	146.62
35	Suministro e instalación de codo tuboplus de 3/4" x 45°. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	12.00	68.57	822.84
36	Suministro e instalación de codo tuboplus de 3/4" x 90°. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	64.02	256.08
37	Suministro e instalación de codo tuboplus de 1/2" x 90°. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	62.98	377.88
38	Suministro e instalación de adaptador tuboplus de 1/2" con rosca exterior. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	81.20	162.40
39	Elaboración e instalación de cuadro de toma de Fo.Ga. Incluye: niple de 1/2" x 1.0m, 2.0 codos de 1/2" x 90°, niple de 1/2" x 0.10m, llave nariz de Fo.Ga. de 1/2" marca Urea, DICA o similar, teflón garlock, muerto de concreto simple, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	822.41	1,644.82
40	Suministro e instalación de rollo de manguera flexible uso rudo de 4 o 5 capas de 1/2", de 25m. Incluye: adaptadores en extremos de manguera, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	1,033.64	1,033.64
** VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 16/100 MXN **					
F)	REHABILITACIÓN DE KIOSCO				198,750.94
41	Desmontaje de techumbre existente a base de perfiles de estructura metálica y cubierta de madera; Incluye: andamios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	60.00	59.56	3,573.60
42	Ruptura y demolición de obras existentes en el sótano del kiosco, por medios manuales. Incluye: demolición de escalones y piso de concreto, cortes, acarreo a 50m de distancia fuera del sitio de los trabajos.	m3	3.50	994.16	3,479.56
43	Excavación por medios manuales de 0.00 a 2.00 m de profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija, con afloje y extracción del material, amacice y limpieza de plantilla y talud, remoción, traspaleos verticales y horizontales, extracción de derrumbes y acarreo hasta 20 m fuera del sitio de los trabajos.	m3	12.80	397.66	5,090.05

ING. MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



Concordia

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



MUNICIPIO DE CONCORDIA

REHABILITACION DE PLAZUELA JOSE MARIA MORELOS Y KIOSCO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
44	Piso firme de concreto simple de 8 cm de espesor, con concreto F'c = 150 k/cm2 y malla electrosoldada 6x6/10x10, acabado común. Incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	18.65	255.44	4,763.96
45	Boquilla acabado fino, con mortero - arena prop. 1:5. Incluye: cimbrado, floteado, esponjeado, desperdicio, acarreo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	6.35	47.56	302.01
46	Elaboración y montaje de techumbre de kiosco, a base de estructura de acero como apoyo y carga, cubierta de madera de 1era desfleada (huanacaxtle, cedro, caobilla); Incluye: sellador y pintura para madera, primer anticorrosivo y pintura de esmalte, andamios, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	60.00	1,031.21	61,872.60
47	Impermeabilización a base de termofusión en cubierta de techo de kiosco: Incluye: primer, andamios, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	60.00	337.24	20,234.40
48	Aplanado acabado fino con mortero cemento - arena prop. 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	68.50	126.00	8,631.00
49	Elaboración de piso con acabado en piedra lavada, de 8cm de espesor promedio de concreto armado de F'c = 150 kg/cm2 y malla electrosoldada 6/6 x 10/10. Incluye: traslapes, tendido, colado, vibrado, curado, rastreado, color, sellador, cortes con cortadora manual, acarreo, desperdicio, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	90.00	277.80	25,002.00
50	Recubrimiento de cantera color rosado (similar a la de la iglesia) en kiosco colocada a hueso. Incluye: basamento, pegazulejo, emboquillado sin arena, cortes, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	60.00	581.13	34,867.80
51	Nariz boleada de 20 a 25cm de cantera color rosado (similar a la de la iglesia) colocada a hueso en forjado de escalones. Incluye: pegazulejo, emboquillado sin arena, cortes, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	25.98	502.69	13,059.89
52	Reparación de barandal existente de fierro forjado en kiosco; Incluye: soldadura, lijado, detallado, primer anticorrosivo, pintura de esmalte, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	25.98	252.29	6,554.49
53	Suministro y colocación de puerta de acceso de 2.00 x 2.35m a dos hojas, de herrería a base de marco y contramarco de solera, ángulos y acero redondo. Incluye: soldadura, empotrado, bisagras, primer anticorrosivo y pintura de esmalte tipo automotriz color negro, chapa de alta seguridad, desperdicio, materiales, mano de obra,	pza	1.00	5,698.89	5,698.89

ING. MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



Concordia

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



REHABILITACION DE PLAZUELA JOSE MARIA MORELOS Y KIOSCO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
	herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
54	Pintura vinilica marca comex o berel a dos manos. Incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	m2	68.50	62.41	4,275.09
55	Acarreo de material de desperdicio producto de la demolición, hasta 2 kms fuera de la obra.	m3	26.53	50.72	1,345.60
** CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 94/100 MXN **					
G)	ESCALERA DE KIOSCO				23,011.45
56	Desmontaje de barandal existente en escalera; Incluye: equipo de corte, carga, acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	9.85	87.96	866.41
57	Demolición de escalera existente por métodos manuales y mecánicos. Incluye: desmantelamiento, cortes y carga del material de desperdicio producto de la demolición.	m2	4.90	248.54	1,217.85
58	Rampa para escalera a base de losa de concreto de 10 cms. de espesor armado con varilla de 3/8" a cada 20 cms; Incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	4.90	1,308.70	6,412.63
59	Escalones de 1.00m de ancho de 28cm de huella y peralte de 17 a 20cm, forjados de concreto F'c=150 kg/cm2 con acabado de huellas de escalones en piedra lavada; Incluye: trazo, materiales, acarreos, cimbrado, descimbrado, sellador, color, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	m	14.00	546.14	7,645.96
60	Reinstalación de barandal de fierro forjado existente; Incluye: soldadura, cortes, empotrado, detallado, primer anticorrosivo, pintura de esmalte, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	8.50	808.07	6,868.60
** VEINTITRÉS MIL ONCE PESOS 45/100 MXN **					
H)	JARDINERÍA				135,996.68
61	Suministro y colocación de pasto. Incluye: 10cm de tierra lama orgánica. Incluye: plantado, acarreos, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	68.75	70.19	4,825.56
62	Suministro y colocación de planta de piso, tipo Doranta, Nina en Barco, Aralia, Ipomea, Ficus blanco, Pasto liriopé rayado. Incluye: tierra orgánica, plantado, excavación, acarreos, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1,225.00	62.02	75,974.50
63	Suministro y colocación de planta Lirio Persa, Crotto, Eliconia. Incluye: tierra orgánica, plantado, excavación, acarreos, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	185.00	201.26	37,233.10
64	Suministro y colocación de árbol de la región tipo jacaranda, lluvia de oro y/o tabachin, de 2.50 a 3.50m de altura. Incluye: tierra orgánica, plantado, excavación,	pza	24.00	748.48	17,963.52

ING. MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



Concordia

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



REHABILITACION DE PLAZUELA JOSE MARIA MORELOS Y KIOSCO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

acarreo, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

**** CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 MXN ****

I) MOBILIARIO

409,287.36

65	Suministro y colocación de bancas de acero recubiertas con melamina o PVC texturizado, de 2.00 m de longitud; Incluye: acarreo, maniobras, instalación, herramienta, elementos de fijación, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	48.00	7,971.58	382,635.84
66	Suministro e instalación de bote de basura a base de lámina de acero cal. 14 y cal. 18, con tubular de acero de 3" forrado con Deck de madera plástica tipo Deck, de 50cm de diámetro, y 90cm de altura, modelo Murban PREMIUM-03, o similar.	pza	8.00	3,331.44	26,651.52

**** CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 36/100 MXN ****

**** UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS 73/100 MXN ****

Subtotal de Presupuesto

1,754,062.73

**** UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS 73/100 MXN ****

IVA 16.00 % 280,650.04

Total 2,034,712.77

**** DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 77/100 M.N. ****

ING. MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO